

Název akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Kanina, k.ú. Kanina (663026)
Investor: obec Kanina, Kanina č.p. 34, 277 35 Mšeno
Část: SO401 - rekonstrukce veřejného osvětlení
Zhotovitel:

Výkaz výměr

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH					0,00 Kč
DPH 21%					0,00 Kč
CELKOVÝ SOUČET S DPH					0,00 Kč
Materiál elektromontážní					
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	145	0,00	0,00 Kč
2	Kabel AYKY-J 4x16mm ²	m	70	0,00	0,00 Kč
3	Vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	34	0,00	0,00 Kč
4	Svorka připojovací SP	ks	17	0,00	0,00 Kč
5	Zemnicí tyč ZT.1.5	ks	17	0,00	0,00 Kč
6	Svorka propichovací SLIW	ks	6	0,00	0,00 Kč
7	Kabel. chránička korugovaná KOPOFLEX KF09040	m	34	0,00	0,00 Kč
8	Kabel. chránička korugovaná KOPOFLEX KF09110	m	25	0,00	0,00 Kč
9	Stožár K8-133/89/60 Z / RAL7016	ks	17	0,00	0,00 Kč
10	Ochranná manžeta 133	ks	17	0,00	0,00 Kč
11	Stožárová svorkovnice SV9.16.4	ks	17	0,00	0,00 Kč
12	Výložník DVO 300/60, na zeď	ks	3	0,00	0,00 Kč
13	Svítilno FLEXIBO 58W/2700K/T3	ks	20	0,00	0,00 Kč
14	Kabel. spojka SMH4 6-25	ks	34	0,00	0,00 Kč
15	Kabel. spojka AI16	ks	136	0,00	0,00 Kč
16	Označovací štítek kabelového vedení	ks	36	0,00	0,00 Kč
17	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	0,00	0,00 Kč
součet					0,00 Kč
Elektromontáže					
18	Kabel Cu (1kV CYKY) 3x1,5, volně	m	145	0,00	0,00 Kč
19	Kabel Cu (1kV CYKY) 4x10 volně	m	70	0,00	0,00 Kč
20	Vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	34	0,00	0,00 Kč
21	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	17	0,00	0,00 Kč
22	Montáž zemnicí tyče ZT1.5	ks	17	0,00	0,00 Kč
23	Montáž svorky propichovací SLIW	ks	6	0,00	0,00 Kč
24	Trubka plast volně uložená do pr.40mm	m	34	0,00	0,00 Kč
25	Trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	25	0,00	0,00 Kč
26	Montáž stožáru K8-133/89/60 Z / RAL7016	ks	17	0,00	0,00 Kč
27	Montáž ochranné manžety na stožár	ks	17	0,00	0,00 Kč
28	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice	ks	17	0,00	0,00 Kč
29	Montáž výložníku do 1500mm	ks	3	0,00	0,00 Kč
30	Montáž a zapojení LED svítidla	ks	20	0,00	0,00 Kč
31	Montáž a zapojení kabek. Spojky	ks	34	0,00	0,00 Kč
32	Označovací štítek kabelového vedení	ks	36	0,00	0,00 Kč
součet					0,00 Kč
Zemní práce					
33	Demontáž stávajícího stožár. základu	ks	17	0,00	0,00 Kč
34	Výkop a montáž stožár. základu vetknutý	ks	17	0,00	0,00 Kč

Výkaz výměr

součet		0,00 Kč			
Ostatní náklady					
35	Demontáž stávajícího svítidla V.O.	ks	17	0,00	0,00 Kč
36	Demontáž stávajícího stožáru	ks	20	0,00	0,00 Kč
37	Výchozí revizní zpráva - elektro	kpl	1	0,00	0,00 Kč
součet		0,00 Kč			